


ВАТРОГАСНА СТАНИЦА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

ОСНОВА СПРАТА

P. 1:100



НЕТО ПОВРШИНЕ СПРАТА

	БР.	ПРОСТОРИЈА	О [m'] обим	П [m²] подна површ.	ОБРАДА ПОДА	ОБРАДА ЗИДА
Комуникација	1	Ходник	27,59	18,12	Гранитне плоч.	Дисп. боја
	2	Степениште	17,50	9,55	Гранитне плоч.	Дисп. боја
Тоалет	3	Тоалет са туш кабином	15,21	8,76	Кер. плоч.	Кер. плоч.
Спаваоница	4	Спаваоница	18,77	20,47	Ламинат	Дисп. боја
Радне просторије	5	Канцеларија командира	15,94	13,07	Ламинат	Дисп. боја
	6	Учионица	17,60	17,02	Ламинат	Дисп. боја
Рекреација	7	Теретана	20,16	25,33	Гумени под	Дисп. боја

УКУПНО (затворен простор): 112,33

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА СПРАТА

Укупна НЕТО површина (затворен простор):		112,33	
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА:		133,93 m²	

- Напомене:
- Референтна висинска кота ±0,00 је кота готовог пода улазног ходника (±0,00 / апс. 124,40 м.н.в.)
  - Подлоге за пројектовање исцртане су према пројектном задатку (захтеваном програмском садржају и функционалном распореду)
  - Коначне димензије и финални облик елемената конструкције објекта биће дефинисани статичким прорачунима Пројекта конструкције објекта, у наредној фази разраде пројектно-техничке документације.
  - Аналогно конструкцији, финалне дебљине склопова термичког омотача објекта биће дефинисане прорачунима Елабората енергетске ефикасности.
  - Уколико на терену постоји било какво одступање од постојећих димензија објекта, врши се прилагођавање у договору са инвеститором и пројектантама.

ANDZOR engineering доо

друштво за пројектовање, урбанизам и екологију

Иве Андрића 13, Нови Сад

Директор:

Главни пројектант:

Одговорни пројектант:

Сарадници:

Зоран Вукадиновић, маст. инж. саоб. 370 J467 10

Смиљана Драгићевић, маст. инж. арх. 300 P953 18

Невена Чарапић, маст. инж. арх.

ИНВЕСТИТОР / ДАВАЈИЧ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Београд

ОБЈЕКАТ:

Ватрогасна станица у ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ Палиска, Петровац на Млави

ПОКАЗИВАЧ

Млави, к.л. бр. 2149/5, К.О. Петровац на Млави

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВАТРОГАСНЕ СТАНИЦЕ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

НАЗИВ И ОЗНАКА ДЕЛА ПРОЈЕКТА:

1 - АРХИТЕКТУРА

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ОСНОВА СПРАТА

ДАТУМ:

август 2023. године

РАЗМЕРА:

1:100

БРОЈ ПРОЈЕКТА:

ИДР - 1391-7 / 23

ОЗНАКА ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ИДР

БРОЈ ЦРТЕЖА:

3

ОЗНАКА КОМПАНИЈЕ

Смиљана Драгићевић, д-ва инж. арх. 300 P953 18

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ